SPILDEVANDSPUMPE 28
Tk: 2,55
Dk: 2,95
Indløb NØ: -1,51
Indløb SV: -1,51
Overløb SØ: 1,85
Udløb SØ: 1,45
Bk: 2,61
Ø: 1600
Ydelse: 3,26 l/s

SPILDEVANDSPUMPE 27
Tk: 2,00
Dk: 2,40
Indløb NØ: 2,16
Indløb NV: 2,16
Overløb NØ: 1,30
Udløb NØ: 0,95
Bk: -3,16
Ø: 1600
Ydelse: 23,00 l/s

DRÆNPUMPE 17
Tk: 1,59
Dk: 1,99
Indløb NV: -0,31
Overløb SØ: 0,89
Udløb SØ: 0,55
Bk: -1,31
Ø: 1600
Ydelse: 33 l/s

DRÆNPUMPE 16
Tk: 1,32
Dk: 1,72
Indløb NØ: 0,00
Indløb SV: -0,55
Overløb SØ: 0,62
Udløb SØ: 0,30
Bk: -1,55
Ø: 1600
Ydelse: 12 l/s

SPILDEVANDSPUMPE 26
Tk: 1,25
Dk: 1,65
Indløb Ø: -2,60
Indløb Vs: -2,55
Overløb SØ: 0,55
Udløb SØ: 0,20
Bk: -3,94
Ø: 1600
Ydelse: 18,90 l/s

SPILDEVANDSPUMPE 25
TK: 1,45
DK: 1,85
Indløb S: -1,30
Indløb Vs: -2,35
Indløb Ø: -1,92
Overløb Ø: 0,75
Udløb Ø: 0,40
BK: -3,35
Ø: 1600
Ydelse: 3,40 l/s

Ledning lægges i rabatareal.

N

SIGNATURFORKLARING

- Etapegrænse
- 6 Etapenummer
- Grundkort
- Matrikelkort
- VRSYS11 DK: 1,95 BK: 0,50 Ø: 600 — Brønndnummer, Dækselkote, Bundkote, Brønddiameter
- Brønddækselsikring i grusvejc: Se tegning 36
- Projekteret spildevandsledning med brønd
- Projekteret trykledning - spildevand
- Stikledning med skelbrønd
- Projekteret drænledning med brønd
- Projekteret trykledning - dræn
- Projekteret gravitation - dræn
- Tilløbs- og udløbskote
- Indmålt gulvkote
- Kotepunkt - terræn
- Ledning på privat grund
- Interimsvej

Drænsystem
- PP drænrør - fuldslidset
- Gravitation - dræn: Alm. lukket PP-rør

Etape 6 del 2 · 27
Etape 6 del 1 · 26
Etape 5 del 4 · 25
Etape 5 del 3 · 24
Etape 7 del 3 og Etape 5 del 2 · 23
Etape 7 del 2 og Etape 5 del 1 · 22
Etape 7 del 1 · 21

26

SPILDEVAND

Skelbrønde sættes ifølge principskitse.
Skelbrønde: ø315 PP, type 1 med korrugeret opføringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Top af opføringsrøret skal tætnes således at der ikke kan løbe overfladevand ind i systemet. Minimum 20 cm over terræn.

Stikledninger udføres med min. 15 o/oo fald.
Stikledning: ø160 mm pvc, klasse SN8.
Alle spildevandsstik udføres med grønrør.

Principtegning af skelbrønd

Placering af skelbrønd - princip



Rev.	Beskrivelse	Rederet	Kontrol	Dato
D	Brønde flyttet og tilføjet, dimensioner og koter ændret. Skelbrønde flyttet og koter ændret. Ledninger tilføjet	MIHU/OLAF		12.08.2014
C	Pumpestationer flyttet, brønde flyttet og slettet og koter ændret. Drænbrønde og -ledninger slettet.	MIHU/OLAF		03.07.2014
B	Pumpestationer flyttet, brønde flyttet og tilføjet, koter ændret og ledningsdimension ændret.	MIHU/OLAF		26.03.2014
A	Pumpestation flyttet, brønde flyttet og tilføjet, koter ændret og drænsystem tilføjet	MIHU/OLAF		15.02.2014

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S
Ranbjerghage 31
7620 Lemvig

Projekt
Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering

ORBICON

Emne
Kloak- og drænetegning - Vrist
Etape 6 del 1

Projektnr. 223 1200004
Målforhold 1:1000
Kotesystem DVR90
Dato 21.11.2012
Projektleder MIHU
Projekteret MIHU
Tegnet OLAF
Kontrol PEGM
Godkendt
Tegn. nr. 26
Rev. D

ORBICON A/S
Klostermarken 12 · Postboks 77 · 8800 Viborg
Telefon: 87 28 11 00
www.orbicon.dk

okaf
14:57:35 · 12-08-2014
T:\Projects\223\2012\223120004 - Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering\Tegninger_Vejlby_Klit_og_Vrist\dgn\26_Kloak- og drænetegning - Vrist.DGN